SERRE 3 MURS

ALTERRECHO CAGNES-SUR-MER (06)

PRÉSENTATION DU PROJET AGRICOLE

LOCALISATION ET CONDITIONS CLIMATIQUES : Proche littoral, altitude : **50m**, climat marin et ensoleillé
PRODUCTIONS : Plants maraîchers et aromatiques, agrumes
TAILLE DE L'EXPLOITATION : SCIC de 3 ETP

LA SERRE BIOCLIMATIQUE

MODÈLE		Serre 3 murs adossée à une restanque, sans toit
EMPRISE AU SOL		**44 m²**
ORIENTATION ET SITE DE CONSTRUCTION		Orientation est-ouest, aucun ombrage
MATÉRIAUX	**STRUCTURE**	Bois
	MASSE THERMIQUE	**Restanque en pierres maçonnées existante**
	ENVELOPPE ET ISOLATION	Polycarbonate 16 mm
COÛTS AU M²		**227 €/m²**



UTILISATION DE LA SERRE

DATE DE PREMIÈRE MISE EN CULTURE : MARS 2022
Type d'utilisation : Fonction productive et fonction pédagogique pour les formations réalisées par la structure (agroécologie, inclusion...)
Types de cultures : Plants maraîchers et aromatiques, agrumes

PÉRIODES D'UTILISATION :

- PRINTEMPS : semis
- ÉTÉ : non utilisée
- AUTOMNE : semis pour le potager d'automne
- HIVER : stockage des arbustes fruitiers et plantes en pot, semis d'arbres

APPUIS FINANCIERS*

Coût de la construction de la serre : 10 000 €*
(appui Caisse d'épargne et Rotary)
Subvention de l'ADEME pour l'appui à la conception par le Geres et Agrithermic à hauteur de 70%.
**Pour l'achat de matériaux et la main d'œuvre pour la charpente (hors études, conception et matériaux déjà existants).*

CONSTRUCTION DE LA SERRE

Construction de la serre sur une restanque existante. Structure et enveloppe par un charpentier avec l'aide de l'équipe et de bénévoles.



Cette action a été réalisée par l'association Geres, le bureau d'études Agrithermic et le GRAB et soutenue par l'ADEME et le fonds de dotation Itancia.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité — ADEME Agence de la Transition Écologique — Itancia Fonds de dotation pour la protection de la nature — Agrithermic Serres bioclimatiques — Grab Producteurs d'innovation bio — Geres La solidarité climatique en action